

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ สถานที่ก่อสร้างช่วงนาของนาง
ประยูร ถึงที่นายพจน์ ระยะทาง ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร ปริมาณงานถมดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๖๐.๐๐ ตร.ม.
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สีกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๔๗๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ ท

๕.๒ ปร.๕ ท

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพะเนียง ช่างดำ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายวาสนา พงษ์เกษ กรรมการ

๖.๓ นายวิริยะ บุญศรี กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ชี
 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๖
 สถานที่ก่อสร้าง นาของนางประยูร ถึงที่นายนายพจน์ ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร
 ตำบลไร่ชี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

สรุปประมาณการตามแบบ ปร. ๔/๑ ท จำนวน ๑ แผ่น
 ปร. ๔/๒ ท จำนวน - แผ่น

ประมาณราคาวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปัม ปตท.อ.เมืองอำนาจเจริญ ๒๘.๐๐ - ๒๘.๙๙ บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๔๗,๑๐๐.๖๐	๑.๓๖๒๔	๔๗๒,๘๘๙.๘๖	Factor F(ปกติ)
๒	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%
๓	งานทั่วไป				- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน			๔๗๒,๘๘๙.๘๖	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ			๔๗๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร - สีแสดเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน				

ระยะทางดำเนินการ ๑,๐๖๐.๐๐ ม. เฉลี่ยราคา ม.ละ ๔๔๕.๒๘ บาท

พื้นที่ผิวทั้งโครงการ ๖,๓๖๐.๐๐ ตร.ม. เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ ๗๔.๒๑ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ กรรมการ

(นายพะเนียง ช่างดำ)

(นายวาสนา พงษ์เกษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ชี

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิระ บุญศรี)

(นายวันชัย โพธิ์พรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

- เห็นควรพิจารณาให้เป็นราคากลาง

()

อนุมัติ

()

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายพะเนียง ช่างดำ)

(นายสำเริง ทาวรวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ชี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ชี

แบบประเมินราคางานทาง

ปร.๔ท. แผ่นที่ ๑

การ ปรับปรุงซ่อมแซมลงหินลูกวิ่งถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๖

ก่อสร้าง นาของนางประยูร ถึงที่นายพจน์ ระยะทาง ๑,๐๖๐ เมตร

น ปริมาณงานถมดินลูกวิ่งขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๖๐.๐๐ ตร.ม.

ราคาวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ราคาน้ำมีเดีเซล ณ ปริม ปตท.อ.เมืองอำนาจเจริญ

๒๘.๐๐ - ๒๘.๙๙

บาท / ลิตร

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
			ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
งานกรุยทาง ถางป่า (ขนาดเบา) เกรตปรับเกลี่ยผิวทางตลอดสายทาง	ตร.ม.	๖,๓๖๐.๐๐	๑.๗๐	๑๐,๘๑๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๓๒	๑๔,๙๓๐.๒๗
งานกรุยทาง ถางป่า (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	๑,๓๖๐.๐๐	๕.๔๑	๗,๓๕๗.๖๐	๑.๓๖๒๔	๗.๓๗	๑๐,๐๒๓.๙๙
งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	๒,๖๒๔.๐๐	๗๙.๐๐	๒๐๗,๒๙๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๐๗.๖๓	๒๘๒,๔๒๐.๐๗
ดินลูกรังบดอัดตามสภาพ	ลบ.ม.	๙๕๔.๐๐	๑๒๗.๕๐	๑๒๑,๖๓๕.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๗๓.๗๑	๑๖๕,๙๑๕.๕๒
ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย							
รวมค่างานต้นทุนงานทาง				๓๔๗,๑๐๐.๖๐			
Factor F (ปกติ)					๑.๓๖๒๔		
เป็นเงินค่าขนประเมินสำหรับงานทาง							๔๗๒,๘๘๙.๘๖
คิดเป็นราคากลางประมาณ							๔๗๒,๐๐๐.๐๐

ตัวอักษร - สีแดงจัดพิมพ์สองพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๑๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นขอไปใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ

(นายพะเนียง ช่างคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายวาสนา พงษ์เกษ)
หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวัชร บัญศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวันชัย โพธิ์พรม)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ประมาณการ